

## COMUNE DI SARDARA

(PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA)

# MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI PUBBLICI SITI PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA

allegato: L3

Scala: varie

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato C: stima dei costi sulla sicurezza

#### UFFICIO TECNICO DI PROGETTAZIONE

Collaboratrice: Geom. Monica Sedda  Il Progettista: Geom. Luca Steri	_
--	---

### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'AWIMINISTRAZIONE COMONALE								
Il Sindaco: <b>Sig. Roberto Montisci</b>	Il responsabile del procedimento: <b>Dott. Ing. Mario Pittaluga</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 SIC.001	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, compreso il nolo del quadro elettrico, l'impianto di terra, completo di dichiarazione di conformità e ricevute dell'invio agli organi competenti. Lavoro valutato a corpo per tutta la durata dei lavori.								
	COMMANO					1,00	500.00	500.00	
	SOMMANO a corpo					1,00	509,90	509,90	
2 SIC.002	Sistemazione dell'ingresso carraio del cantiere al fine di assicurarsi il perfetto funzionamento del cancello e la facilità di accesso dei mezzi operativi. Compreso la sistemazione del terreno e la pulizia. Valutato a corpo per opera eseguita.								
	-					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00	
3 D.0014.0005. 0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	8,27	16,54	
4 D.0014.0006. 0001	Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es- empio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticit`a connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri sogget- ti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non ri- entrano nellordinariet`a. Sono compresi: luso del prefabbricato o del locale individuato allinterno del cantiere idoneamente attrez- zato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione Prima dell'inizio delle attività edilizie Durante l'esecuzione delle lavorazioni					1,00 3,00			
	SOMMANO cad					4,00	52,04	208,16	
5 D.0014.0003. 0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit'a, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori								
						150,00			
	SOMMANO m					150,00	2,51	376,50	
6 D.0014.0002. 0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;								
	A RIPORTARE							1′411,10	

	<del></del>					1	pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
17 (11 17 )		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′411,10
	costo di utilizzo mensile					5,00		
	00444440						4.50	7.00
	SOMMANO m2					5,00	1,58	7,90
7 05.15.001.00 1a	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese.							
	Copertura spogliatoi		12,00 12,00 6,00 6,00		4,000 2,000 4,000 2,000	48,00 24,00 24,00 12,00		
	SOMMANO m2/mese					108,00	9,50	1′026,00
8 L.006.06	Realizzazione della pulizia dell'area cantiere dalle erbacee, piantine spontanee, e sistemazione del terreno. Compreso l'allontanamento dei rifiuti dal cantiere entro un raggio di km 3.					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	3,70	555,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3′000,00
	TOTALE euro						,	3′000,00
	SARDARA, 25/10/2018							
	II Tecnico							
	Il Tecnico							